

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านซับน้อย (ซอยหลังอนามัย)

ทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยทำการซ่อมแซมผิวจราจรเดิม พร้อมทำการ Slurry Seal

ผิวจราจรใหม่ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ และ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลวังไทรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านซับน้อย ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ราคาน้ำมัน/ลิตร: 27.36

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ							
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม.			0.00	1.3624	-	-
					0.00		-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ				0.00		-	-
	2.1 ขุดรื้อหินคลุก หนา 10 ซม.(ลาดยางเดิม)	ตร.ม.	2,310.00	13.78	31,831.80	1.3624	43,367.64	43,367.64
					0.00		-	-
3	งานซ่อม หลุม - บ่อ				0.00		-	-
	3.1 หินคลุก (เสริมหลุม+ไหล่)	ลบ.ม.	60.00	276.95	16,617.00	1.3624	22,639.00	22,639.00
	3.2 งานลาดยาง โพรรมิโค้ด	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-
	3.3 งาน Single Surface Treatment + Fog Spray	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง				0.00		-	-
	4.1 ลูกเรียง (คิวแน่น)	ลบ.ม.			0.00		-	-
5	งานพื้นทางหินคลุก				0.00		-	-
	5.1 หินคลุก (คิวแน่น)	ลบ.ม.	0.00	524.69	0.00	1.3624	-	-
6	งานผิวทาง				0.00		-	-
	6.1 งานลาดยาง โพรรมิโค้ด	ตร.ม.	2,310.00	28.40	65,604.00	1.3624	89,378.89	89,378.89
	6.2 งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3624	-	-
	6.3 งาน Single Surface Treatment + Fog Spray	ตร.ม.	2,310.00	57.42	132,640.20	1.3624	180,709.01	180,709.01
	6.4 งาน SLURRY SEAL	ตร.ม.	2,310.00	42.50	98,175.00	1.3624	133,753.62	133,753.62
7	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT				0.00		-	-
	7.1 งานตีเส้นจราจร สีเหลืองและสีขาว	ตร.ม.	77.00	279.18	21,496.86	1.3624	29,287.32	29,287.32
					0.00		-	-
8	งานป้ายจราจร				0.00		-	-
	8.1 ป้ายจราจรแบบ 1				0.00		-	-
					366,364.86		-	499,135.49

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอดิสร พร้อมสันเทียะ

ประมาณการ