

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เปลี่ยนท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลวังไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา				
แบบเลขที่	16 / 2563				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	6	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	437,218.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	437,218.14	
	ราคากลาง	437,000.00	
	ราคากลาง (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ เกียรติสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ วัชรกุล)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

3..... กรรมการ

(นายอดิสร วัฒนสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เปลี่ยนท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลวังไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	๑๖ / 25๖๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนท่อเมน	334,418.04	1.3074	437,218.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				437,218.14	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ เปี่ยมสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

2.  กรรมการ
(นายประวิทย์ นันท์แก้ว)
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

3.  กรรมการ
(นายสุกฤษ พรหมสันเทียะ)
นายช่างโยธากำนธูงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

เปลี่ยนท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

16 / 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

6

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเปลี่ยนท่อเมนที่ประปา								
1	งานดินขุดวางท่อพร้อมกลบดิน	291.96	ลบ.ม.		-	99.00	28,904.04	28,904.04	
2	ท่อ พีวีซี ส่งน้ำ Ø 3" ชั้น 8.5	1,750.00	ม.	86.45	151,287.50		-	151,287.50	
3	ท่อ พีวีซี ส่งน้ำ Ø 2" ชั้น 8.5	1,494.00	ม.	39.25	58,639.50		-	58,639.50	
4	จุดจ่ายน้ำ (สามทาง Ø 3" ลด Ø 1/2")	40.00	จุด	93.47	3,738.80	28.04	1,121.60	4,860.40	
5	จุดจ่ายน้ำ (สามทาง Ø 2" ลด Ø 1/2")	20.00	จุด	64.47	1,289.40	19.34	386.80	1,676.20	
6	ประตุน้ำเหล็ก Ø 3"	3.00	ตัว	1,790.00	5,370.00	537.00	1,611.00	6,981.00	
7	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 3"	6.00	ตัว	53.00	318.00			318.00	
8	ข้อต่อ 90 องศา Ø 3"	12.00	ตัว	69.16	829.92			829.92	
9	สามทาง Ø 3"	3.00	ตัว	132.71	398.13			398.13	
10	ข้อต่อตรงพีวีซี Ø 3" ลด Ø 2"	1.00	ตัว	56.67	56.67			56.67	
	รวม							253,951.36	

(ลงชื่อ).....

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก

ประธานการ

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

เปลี่ยนท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 16/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

6

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ค่าแรงต่อท่อ พีวีซี เส้นผ่า 3" ชั้น 8.5	437.00	ท่อ			103.74	45,334.38	45,334.38	
12	ค่าแรงต่อท่อ พีวีซี เส้นผ่า 2" ชั้น 8.5	373.00	ท่อ			47.10	17,568.30	17,568.30	
13	น้ำยาประสานท่อ (500 กรัม)	68.00	กป.	255.00	17,340.00			17,340.00	
14	หัวปิด 2"	1.00	ตัว	23.00	23.00			23.00	
15	หัวปิด 3"	3.00	ตัว	67.00	201.00		-	201.00	
	รวม							80,466.68	

(ลงชื่อ).....

ประมาณการ

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

