

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านมะค่าโพรง หมู่ที่ 9 ตำบลวังไทร อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลวังไทร	อำเภอบางช่อง	จังหวัดนครราชสีมา		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29	เดือน	เมษายน	พ.ศ.	2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหอกระจายข่าว	78,413.92	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	85,439.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	163,853.42	
	ราคากลาง	163,853.42	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3.....กรรมการ
(นายอุทิศ พรอมสันเทียะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านมะค่าโพรง หมู่ที่ 9 ตำบลวังไทร อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	52,772.20	1.3074	68,994.37	
2	งานสถาปัตยกรรม	7,204.80	1.3074	9,419.55	
3					
4					
5	งานอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 78,413.92

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ เนียมนุสสรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2..... กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3..... กรรมการ

(นายอุทิศ พรหมตันเพ็ญ)

นายช่างโยธารักษ์นาถ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านมะค่าโพรง หมู่ที่ 9 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

29

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	9.30	ลบ.ม.			99.00	920.70	920.70	
	1.2 งานฉาบทรายหยาบรองพื้น	0.38	ลบ.ม.	435.00	165.30	99.00	37.62	202.92	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.62	ลบ.ม.	1,159.25	718.73	398.00	246.76	965.49	
	1.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.28	ตร.ม.	426.34	3,956.43	133.00	1,234.24	5,190.67	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. (0.22กก./ม.)	24.48	กก.	17.68	432.80	4.10	100.36	533.16	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม. (1.58กก./ม.)	300.59	กก.	15.63	4,698.22	3.30	991.94	5,690.16	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9.60	กก.	56.07	538.27			538.27	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.17	ลบ.ม.	1,348.26	2,925.72	498.00	1,080.66	4,006.38	
	1.7 งานเหล็กรูปพรรณ								
	-ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว (30.6กก./ท่อน)	244.80	กก.	23.69	5,799.31	10.00	2,448.00	8,247.31	
	-ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว (21.70กก./ท่อน)	542.50	กก.	26.95	14,620.37	10.00	5,425.00	20,045.37	
	-ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด 3/4 นิ้ว (9.50กก./ท่อน)	66.50	กก.	34.21	2,274.96	10.00	665.00	2,939.96	
	-เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.5 มม.(6.30กก./ท่อน)	25.20	กก.	18.41	463.93	10.00	252.00	715.93	

(ลงชื่อ).....



.....ปริมาณการ

อาจารย์

ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

บ้านมะค่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลวังทรายน้ำทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวสุภาวดี งามคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

2563

[illegible]

(ลงชื่อ)..... ประมวลการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง